

TETŐFELÚJÍTÁSI MUNKÁK "A" épület							
Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
Zsaluzás,állv							
	Egy pallószintű belső állvány készítése pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 3,01-10,00 m pallószint magasság között, fából	40	m ²			0	0
	Védőtető készítése, homlokzati keretállványra védőtető készítése homlokzati keretállványra	130	m ²			0	0
Irtás, föld- és sziklamunka							
	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	6	db			0	0
	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	17,83	m ³			0	0
Ácsmunka							
	Tetőlécezés bontása bármely tetőfedés alatt	5412	m			0	0
	Teljes felületű deszkázat bontása fémlemez fedés alatt	200	m2			0	0
	Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel párazárófólia magas szakítószilárdsággal	1452,91	m ²			0	0
	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	1815	m			0	0
	Tetőlécezés szalagcserép alá, 5/5-ös lécből 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm	5412	m			0	0
	Faanyag gomba és rovarkárttevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme mázolósi technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL TETOL FB égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyagvédő szer	1315,51	m ²			0	0
	Tető szerkezeti anyagának cseréje az összfelület 5 százalékán, kezelt faanyaggal	65,77	m5			0	0
Tetőfedés							
	Palafedés bontása	1100,69	m ²			0	0
	Palafedés elszállítása veszélyes hulladék lerakóba 1250m2x15kg	18750	kg			0	0
	Horganylemez fedés bontás középső kontyon	200	m2			0	0
	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, gerincszellőző-szalaggal vagy fésűs gerincelemmel gerincscserép gerincrögzítővel, kerámia	126,313	m			0	0
	Egyszeres fedés sajtoltt égetett agyag tetőcserepekkel, gyártótól és típustól független, minden harmadik cserép rögzítésével alapcserép	1452	m ²			0	0
	Creaton Róna egyenesvágású alapcserép						
Bádogozás							
	Fekvő ereszcSATornák és lefolyócsatornák bontása	210,5	m			0	0
	Fekvő ersezcSATornák és lefolyócsatornák építése minősített ötvöZött horganylemezBől	210,5	m			0	0
	Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvöZött horganylemezBől, 50 cm kiterített szélességgel Falszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségu ötvöZött horganylemezBől, 0,7 mm vtg., standard felületű, Ksz:50 cm	314	m			0	0
	Tetőbevilágító ablak készítése,meGlévövel azonos kivitelbel,horganylemezBől	0	db			0	0
	Bevilágító ablak beépítése	4	db			0	0
	Hófogó beépítése	155	m			0	0
	Munkanem összesen:					0	0
	ÁFA vetítési alap						-

TETŐFELÚJÍTÁSI MUNKÁK "B" épület							
Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
Zsaluzás,állv							
	Egy pallószintű belső állvány készítése pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 3,01-10,00 m pallószint magasság között, fából	40	m ²			0	0
	Védőtető készítése, homlokzati keretállványra védőtető készítése homlokzati keretállványra	60	m ²			0	0
Irtás, föld- és sziklamunka							
	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	6	db			0	0

Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	12,22	m ³	0	0
Ácsmunka				
Tetőlécezés bontása bármely tetőfedés alatt	3242	m	0	0
Teljes felületű deszkázat bontása fémlemez fedés alatt	24	m2	0	0
Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel párazárófólia magas szakítószilárdsággal	810,5	m ²	0	0
Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	1012	m	0	0
Tetőlécezés szalagcserép alá, 5/5-ös lécből 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm	3242	m	0	0
Faanyag gomba és rovarkártató elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme mázolósi technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL TETOL FB égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyagvédő szer	772,992	m ²	0	0
Tető szerkezeti anyagának cseréje az összfelület 5 százalékán, kezelt faanyaggal	40,5	m5	0	0
Tetőfedés				
Palafedés bontása	810,5	m ²	0	0
Palafedés elszállítása veszélyes hulladék lerakóba 810 m2 x 15kg	12150	kg	0	0
Horganylemez fedés bontás középső kontyon	24	m2	0	0
Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, gerincszellőző-szalaggal vagy fésűs gerincelemmel gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia	118	m	0	0
Egyszeres fedés sajtolt égetett agyag tetőcserepekkel, gyártótól és típustól független, minden harmadik cserép rögzítésével alapcserép	810,5	m ²	0	0
Creton Róna egyenesvágású alapcserép				
Bádogozás				
Függőeresz csatorna és lefolyócsatornák bontása	165	m	0	0
Függőereszcsatornák és lefolyócsatornák építése minősített ötvöztött horganylemezből	165	m	0	0
Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvöztött horganylemezből, 50 cm kiterített szélességgel Falszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvöztött horganylemezből, 0,7 mm vtg., standard felületű, Ksz:50 cm	35	m	0	0
Tetőbevilágító ablak készítése, meglévővel azonos kivitelbel, horganylemezből	6	db	0	0
Bevilágító ablak beépítése	4	db	0	0
Hófogó beépítése	105	m	0	0
Munkanem összesen:			0	0
ÁFA vetítési alap				-

A és B épület mindösszesen (nettó Ft)	-
Áfa 27,00%	-
A és B étület mindösszesen (bruttó Ft)	-